

SEHi Aktuell 30. April 2026 (keine Veränderung zur Vorwoche)

Köpplerstraße – Kanalbaumaßnahmen

Die Baumaßnahmen in der Köpplerstraße erstrecken sich vom Wendehammer auf Höhe der Grundstücke Köpplerstraße 31 und 32 bis in die Fahrbahnmitte der Brehmestraße.

Das Baufeld wird sich schrittweise von Süden nach Norden verlagern. Die alten Kanalrohre werden ausgebaut und durch neue Steinzeugrohre für Schmutzwasser und Stahlbetonrohre für Regenwasser in der gleichen Trasse ersetzt. Nach dem Verlegen der neuen Rohre wird der Kanalgraben jeweils verschlossen und mit Schotter verfüllt.

Die Köpplerstraße ist gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Zu Fuß sind alle Grundstücke jederzeit erreichbar. Die Zugänglichkeit für Feuerwehr und Rettungsdienste wird immer gewährleistet sein.

Darauf sollte man sich einstellen

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.

Eine Zufahrt zu den Grundstücken wird in der Regel nicht möglich sein. Anwohnerinnen und Anwohner sollten das Baustellenpersonal frühzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstück zum Beispiel für notwendige Lieferungen oder einen Umzug benötigt wird.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bitten wir alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Gut zu wissen


Die geplanten Bauzeiten werden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen oder archäologische Funde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Die Beschäftigten der ausführenden Baufirma werden zu den entsprechenden Abfuhrterminen die Müllbehälter von den Stellplätzen zu Sammelstellen transportieren.

Darum wird gebaut

Kamerabefahrungen hatten gezeigt, dass die Kanalrohre für Schmutzwasser und Regenwasser in der Köpplerstraße beschädigt sind und nicht mehr den gesetzlichen und technischen Anforderungen an Standfestigkeit und Dichtigkeit entsprechen. Daher muss eine Kanalsanierung in offener Bauweise durchgeführt werden.

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim
presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de



Die Stadtentwässerung Hildesheim erneuert rund 180 Meter Schmutzwasserkanal und rund 180 Meter Regenwasserkanal sowie jeweils 31 Hausanschlüsse. Zum Projektende erfolgt der Straßenbau mit der Neuverlegung der Gossenanlage und der Asphaltierung der Fahrbahn.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.