

SEHi Aktuell 5. Juni 2026 (keine Veränderung zur Vorwoche)

### **Köpplerstraße – Kanalbaumaßnahmen**

Die alten Kanalrohre wurden ausgebaut und durch neue Steinzeugrohre für Schmutzwasser und Stahlbetonrohre für Regenwasser ersetzt. Zurzeit werden die Hausanschlüsse erneuert.

Die Köpplerstraße ist gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Zu Fuß sind alle Grundstücke jederzeit erreichbar. Die Zugänglichkeit für Feuerwehr und Rettungsdienste wird immer gewährleistet sein.

### **Darauf sollte man sich einstellen**

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.

Eine Zufahrt zu den Grundstücken wird in der Regel nicht möglich sein. Anwohnerinnen und Anwohner sollten das Baustellenpersonal frühzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstück zum Beispiel für notwendige Lieferungen oder einen Umzug benötigt wird.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bitten wir alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

### **Gut zu wissen**

Die geplanten Bauzeiten werden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen oder archäologische Funde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.


Die Beschäftigten der ausführenden Baufirma werden zu den entsprechenden Abfuhrterminen die Müllbehälter von den Stellplätzen zu Sammelstellen transportieren.

### **Darum wird gebaut**

Kamerabefahrungen hatten gezeigt, dass die Kanalrohre für Schmutzwasser und Regenwasser in der Köpplerstraße beschädigt sind und nicht mehr den gesetzlichen und technischen Anforderungen an Standfestigkeit und Dichtigkeit entsprechen. Daher muss eine Kanalsanierung in offener Bauweise durchgeführt werden.

Die Stadtentwässerung Hildesheim erneuert rund 180 Meter Schmutzwasserkanal und rund 180 Meter Regenwasserkanal sowie jeweils 31 Hausanschlüsse. Zum Projektende erfolgt der Straßenbau mit der Neuverlegung der Gossenanlage und der Asphaltierung der Fahrbahn.

Stadtentwässerung Hildesheim AöR  
Kanalstraße 50  
31137 Hildesheim  
[presse@sehi-hildesheim.de](mailto:presse@sehi-hildesheim.de)  
[www.sehi-hildesheim.de](http://www.sehi-hildesheim.de)



Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite [www.sehi-hildesheim.de/baustellen](http://www.sehi-hildesheim.de/baustellen) zu finden.