Stadtentwässerung Hildesheim
kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts
Der Vorstand

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de

SEHi Aktuell 28. August 2026 (keine Veränderung zur Vorwoche)

Köplerstraße – Kanalbaumaßnahmen

In der Köplerstraße erfolgt der Straßenbau. Zu den Baumaßnahmen gehören unter anderem die Neuverlegung der Gossenanlage und zum Schluss die Asphaltierung der Fahrbahn.

Die Köplerstraße ist gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Zu Fuß sind alle Grundstücke jederzeit erreichbar. Die Zugänglichkeit für Feuerwehr und Rettungsdienste wird immer gewährleistet sein.

Darauf sollte man sich einstellen
Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.

Eine Zufahrt zu den Grundstücken wird in der Regel nicht möglich sein. Anwohnerinnen und Anwohner sollten das Baustellenpersonal frühzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstück zum Beispiel für notwendige Lieferungen oder einen Umzug benötigt wird.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bitten wir alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Gut zu wissen
Die geplanten Bauzeiten werden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Wetterbedingungen können die Abläufe verzögern. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Die Beschäftigten der ausführenden Baufirma werden zu den entsprechenden Abfuhrterminen die Müllbehälter von den Stellplätzen zu Sammelstellen transportieren.

Darum wird gebaut
Kamerabefahrungen hatten gezeigt, dass die Kanalrohre für Schmutzwasser und Regenwasser in der Köplerstraße beschädigt waren und nicht mehr den gesetzlichen und technischen Anforderungen an Standfestigkeit und Dichtigkeit entsprachen. Daher musste eine Kanalsanierung in offener Bauweise durchgeführt werden.

Die Stadtentwässerung Hildesheim hat rund 180 Meter Schmutzwasserkanal und rund 180 Meter Regenwasserkanal sowie jeweils 31 Hausanschlüsse erneuert.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.