

SEHi Aktuell 11. September 2026

Gartenstraße und Margaretenweg – Kanalbaumaßnahmen

Aktueller Bauabschnitt 1 Gartenstraße

In der Gartenstraße zwischen der Kreuzung Binderstraße und der Einmündung Margaretenweg werden die Hausanschlüsse an den Mischwasserkanal erneuert. Im Anschluss wird eine Fernwärmeleitung mit entsprechenden Hausanschlüssen hergestellt.

Aktueller Bauabschnitt 2 Gartenstraße

Von der Einmündung Margaretenweg bis Goslarsche Straße werden die alten Rohre des Mischwasserkanals ausgebaut und durch neue ersetzt sowie die dazugehörigen Hausanschlüsse erneuert.

Anschließend wird eine Fernwärmeleitung mit Hausanschlüssen hergestellt.

Gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim ist die Gartenstraße im Abschnitt zwischen Binderstraße und Goslarsche Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.

Bauabschnitt 3 Margaretenweg

Im Margaretenweg werden der Mischwasserkanal und die Hausanschlüsse erneuert sowie Versorgungsleitungen modernisiert.

Darauf sollte man sich einstellen

Für die Kanalsanierung und das Herstellen der Fernwärmeleitung in offener Bauweise müssen Straßenbereiche für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Abhängig vom Baufortschritt werden verkehrsbehördliche Anordnungen der Stadt Hildesheim die zu sperrenden Bereiche und das Aufstellen von Sonderverkehrszeichen festlegen.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein.

Zu Fuß werden alle Grundstücke jederzeit erreichbar sein. Durchfahrten für Rettungsfahrzeuge werden gewährleistet und auch die Müllentsorgung wird während der Bauzeit sichergestellt sein.


Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bitten wir alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Gut zu wissen

Die geplanten Bauzeiten werden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen oder Kampfmittelfunde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de



Darum wird gebaut

In einer gemeinsamen Baumaßnahme modernisieren die Stadtentwässerung Hildesheim und die EVI Energieversorgung Hildesheim die Ver- und Entsorgungsleitungen in der Gartenstraße und im Margaretenweg. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte 2027 dauern.

Die Stadtentwässerung Hildesheim wird in der Gartenstraße von der Kreuzung Binderstraße bis zur Einmündung Goslarsche Straße sowie im Margaretenweg rund 400 Meter Mischwasserkanal und die Hausanschlüsse erneuern.

Die EVI Energieversorgung Hildesheim wird in der Gartenstraße eine Fernwärmeleitung verlegen sowie die Versorgungsleitungen für Strom und Gas sanieren. Im Margaretenweg werden die Anschlussleitungen für Strom und Gas saniert.

Die Baumaßnahmen werden in drei Bauabschnitten durchgeführt. Bevor die Tiefbauarbeiten beginnen können, wird in jedem Bauabschnitt eine Kampfmittelsondierung durchgeführt.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.