

SEHi Aktuell 22. November 2024 (keine Veränderung zur Vorwoche)

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de

Kanalsanierung Eichendorffstraße, Galgenbergstraße und südliche Orleansstraße

Aktueller Bauabschnitt

Im ersten Bauabschnitt wird der Mischwasserkanal im nördlichen Teil der Galgenbergstraße zwischen den Hausnummern 14 und 23 saniert. Für die Arbeiten ist die Straße von der Einmündung Steingrube/Kampstraße bis zum Kreuzungsbereich zur Orleansstraße gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Gehwege bleiben nutzbar und sind nur gering von den Baumaßnahmen betroffen.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.

Bei der Kanalsanierung werden die alten Rohre des Hauptkanals, der Anschlusskanäle und der Hausanschlüsse ausgebaut und durch neue ersetzt. Die neuen Steinzeugrohre für den in der Straße liegenden Mischwasserkanal haben einen größeren Durchmesser, um den heutigen Anforderungen an das Ableiten von Schmutz- und Regenwasser zu entsprechen.

Bauabschnitt 2

Der zweite Bauabschnitt wird sich in den südlichen Bereichen der Orleansstraße und der Galgenbergstraße befinden – zwischen Orleansstraße 5 und Galgenbergstraße 1.

Bauabschnitt 3

In der Eichendorffstraße wird der Mischwasserhauptkanal ab Höhe der Hausnummer 6 bis zur Einmündung Orleansstraße saniert.


Bevor die Tiefbauarbeiten im südlichen Bereich der Galgenbergstraße und in der Eichendorffstraße beginnen können, wird dort jeweils eine Kampfmittelsondierung durchgeführt.

Gut zu wissen

Die geplanten Bauzeiten werden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen oder Kampfmittelfunde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bittet die Stadtentwässerung Hildesheim alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Bei Bedarf sind die Beschäftigten der ausführenden Baufirma gern beim Transport von Mülltonnen zu Sammelstellen außerhalb der gesperrten Straßenbereiche behilflich. Anwohnerinnen und Anwohner sollten das



Baustellenpersonal frühzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstück zum Beispiel für notwendige Lieferungen oder einen Umzug benötigt wird.

Darum wird gebaut

Die Mischwasserhauptkanäle in der Eichendorffstraße und Galgenbergstraße sind rund 130 Jahre alt. Kamerabefahrungen hatten Schäden im Kanalnetz gezeigt, sodass langfristig die Dichtigkeit und Standfestigkeit der Steinzeugrohre nicht mehr gewährleistet sind. Die Stadtentwässerung Hildesheim erneuert insgesamt rund 460 Meter Mischwasserhauptkanal in offener Bauweise. Außerdem werden 43 Hausanschlüsse sowie Straßenablaufleitungen saniert.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.